



Det Kongelige Teater, Kgs. Nytorv 9, København

Bygherre:
Det Kongelige Teater

Arkitekt:
Rønnow Arkitekter A/S

Udførelsesperiode:
2015-2016

Entrepriseform:
Murerentreprise

Entreprisenum:
0,7 mio. kr.

Rolle:
Hovedentreprenør

Udskiftning af gulvbelægning i Loggia på Det Kgl. Teater.

Opgaven indeholdt optagning og bortskaffelse af de øverste lag i eksisterende belægning til bæredygtig bund for ny opbygning. For at undgå beskadigelser af tilstødende konstruktioner er der anvendt manuel huggemetode op mod facader og sandstensbelægninger.

Der er udført reparation af sætningsrevner i betonklaplaget samt opbygget nyt afretningslag med fald.

Ny gulvbelægning er udført med Ølandkalkstensfliser, som herefter er imprægneret.

Der er derudover udført faldsikring samt malerbehandling af skakt samt pudsreparationer af facader.

