



## Istandsættelse af Marmorkirken, Frederiksgade 4, København

**Bygherre:**  
Frederiks Kirkes Menighedsråd

**Arkitekt:**  
Erik Arkitekter A/S

**Udførelsesperiode:**  
Maj - juni 2019

**Entrepriseform:**  
Hovedentreprise

**Entreprisenum:**  
2 mio. kr.

**Rolle:**  
Hovedentreprenør

I hovedentreprisen har Mesterafdelingen udført diverse renoveringsarbejder på Frederiks Kirke (Marmorkirken).

Arbejdet i Porticus (Porticus er den udvendige overdækning af hovedindgangspartiet til kirken) omfattede reparation og maleristsandsættelse af trækassetter i loft, istandsættelse af dækplader i støbejern og bagvedliggende stålbjælker samt eftergang af den indvendige gesims.

Derudover er der udført Istandsættelse af vægge i Hvide Rundgang (gang placeret over Pulpituret på Rotunden), herunder reparation af sætningsrevner, pudsreparationer og kalkning. Bjælkeender i tagkonstruktionen over Hvide Rundgang er eftergået og udluset.

Der er udført afrensning og etableret ny membran ved Rotundens Balustrade / Nedre kobbertags tagfod.

